


Przedmiar robót

REMONT BUDYNKU NA RODZINNYCH OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH MAGNOLIA PRZY UL. ŁUKAŚIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Inwestor: **RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE MAGNOLIA UL.ŁUKAŚIŃSKIEGO , 43-300 BIELSKO-BIAŁA**

GRZEGORZ GOLONKA
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, oraz
instalacyjno-inżynierskiej
Nr ewid. upr. 89/92 B-B, 103/92 B-B
43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. STERNICZA 19/33



Autor opracowania:
GRZEGORZ GOLONKA

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT BUDYNKU NA RODZINNYCH OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH MAGNOLIA PRZY UL. ŁUKAŚIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ		
1	Element	REMONT ŚCIANY WEWNĄTRZ BUDYNKU		
1.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej -usunięcie tynków z wykwitami grzyba	m ²	25,70
1.2	KNR 401/710/1 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	m ²	25,70
1.3	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,60+1,60+2,00)*3	15,600000	
		RAZEM:	15,600000	m
1.4	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*3,0	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m ²
1.5	KNR 1323/1001/1	Kasowanie zacieków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,0	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m ²
1.6	KNR 1323/1001/2	Ręczne zeszkrobanie farby	m ²	48,00
1.7	KNR 401/621/5	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie	m ²	85,000
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		SCIANA BUDYNKU	10,0*8,5	85,000000
		RAZEM:	85,000000	m ²
2	Element	IZOLACJA FUNDAMENTÓW ŚCIANY I ROBOTY BLACHARSKIE		
2.1	KNNR 6/805/1	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*11,0	33,000000	
		RAZEM:	33,000000	m ²
2.2	KNR 401/104/3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*10	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m ³
2.3	KNR 401/603/5 (1)	Izolacje pionowe murów, lepikiem 2-warstwowe + wyprawa z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,0*1,70	18,700000	
		RAZEM:	18,700000	m ²
2.4	KNNR 11/703/5 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn 150 mm	m	11,50
2.5	KNRW 201/619/1	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 400-500 mm	szt	1
2.6	KNR 201/610/3	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65% żwir 35% piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,0*0,8	8,800000	
		RAZEM:	8,800000	m ³
2.7	KNRW 201/501/2	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m, zagęszczenie ręczne, grunt kategorii IV	m ³	15,00
2.8	KNNR 6/503/1	Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem - OTWORZENIE CHODNIKA	m ²	33,00
2.9	KNR 401/530/2	Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,0*1,0	11,000000	
		RAZEM:	11,000000	m ²

REMONT BUDYNKU NA RODZINNYCH
OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH MAGNOLIA
PRZY UL. ŁUKAŚIŃSKIEGO W
BIELSKU-BIAŁEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10	KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*0,70*3	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200
3	Element	OCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU		
3.1	ZKNR C 1/401/11	Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5 m2 ze stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	42,00
3.2	KNNR 3/604/1 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	m2	42,00
3.3	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie - IMPREGNACJA PRZED OCIEPLENIEM I POŁOŻENIEM TYNKÓW NA ELEWACJI ŚCIANY	m2	85,000
3.4	DC 18/402/5 (1)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum Silver Fasada - tynk silikonowy kolor grupa IV, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm	m2	85,00
3.5	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,60+1,60+2,00)*3	15,600000	
		RAZEM:	15,600000	m 15,600
3.6	ZKNR C 2/113/7	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego PLatinum silver Fasada na, ościeżach okien o szerokości do 30 cm, ziarno 2 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,60*0,40	6,240000	
		RAZEM:	6,240000	m2 6,240
3.7	KNKRB 2/1502/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m	m2	85,00
3.8	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	85,00